



Lieferwerk:

BAZ Belag AG Zentralschweiz

Prüfstelle:

Walo Bertschinger

Walzasphalt - Deklaration

2022

AC T 32 H PmB 25/55-65

Mischgutangaben	Sollwerte	Anforderungen	Code:	26114
Bindemittel:				
Ziel-Bitumen	PmB-E 25/55-65			
- $\Sigma$ lösl. Bindemittelgehalt M-%	3.7	Toleranz EW = $\pm 0.6$		
Zugabebitumen	PmB-E 45/80-80			
Rückgewinnung aus Mischgut:				
- Penetration: min. [ $1/10$ mm]	20			
- Penetration: max. [ $1/10$ mm]	50			
- Erweichungspunkt R+K: min.	60			
- Erweichungspunkt R+K: max.	80			
- Elastische Rückstellung [%]	$\geq 50$			
Mineralstoffe Herkunft:				
- Füller	Eigenfüller			
- Kalkhydrat	---			
- feine Gesteinskörnung	Risi AG, Kibag			erfüllt
- grobe Gesteinskörnung	Risi AG, Kibag			nein
- Mineralanteil Sand $\leq 2.0$ mm	24 M-%			
- Mineralanteil Splitte $\geq 2.0$ mm	76 M-%			
Mineralkategorie	C 70/10	C 70/10		ja
Recycling-Granulat	RA 0/22 PRB			
- Kaltzugabe M-%				
- Warmzugabe M-%	30			
- Sekundärspilt M-%	50			
Marshall-Werte:				
- Verdichtungstemperatur	155 °C			
- Raumdichte $Mg/m^3$	$\sim 2.394$			
- Rohdichte $Mg/m^3$	$\sim 2.533$			
- Hohlraumgehalt HM, Vol-%	5.5	4.0...7.0		
- Hohlraumfüllungsgrad VFB,%	---			
- Stabilität S kN	---			
- Fliesen F, mm	---			
Bei H und S Belägen:				
Spurrinntest LCPC [29]				
- 10000 Prüfzyklen %	---	---		
- 30000 Prüfzyklen %	---	$\leq 7.5\%$		
Wasserempfindlichkeit %	---	$\geq 70\%$		
Korngrössenverteilung:	mm	Toleranz		
- Einzelwerte Siebdurchgang	45.0 [M-%] <b>100.0</b>			
	31.5 [M-%] <b>96.0</b>	-9/+5		
	22.4 [M-%] <b>83.0</b>			
	16.0 [M-%] <b>68.0</b>	$\pm 9$		
	11.2 [M-%] <b>59.0</b>			
	8.0 [M-%] <b>50.0</b>			
	5.6 [M-%] <b>41.0</b>			
	4.0 [M-%] <b>34.0</b>			
	2.0 [M-%] <b>24.0</b>	$\pm 7$		
	1.0 [M-%] <b>17.0</b>	$\pm 5$		
	0.5 [M-%] <b>13.0</b>			
	0.25 [M-%] <b>10.0</b>			
	0.125 [M-%] <b>8.0</b>			
	0.063 [M-%] <b>7.0</b>	$\pm 3$		

Typprüfung	erfüllt
Nummer:	nein
gültig	ja
Konformitätserklärung	ja

Datum:  
Stempel / Unterschrift  
Belagswerk  
BAZ Belag AG Zentralschweiz  
Obere Heslibachstrasse 8  
8700 Küsnacht

Datum: 21.01.2022  
Stempel / Unterschrift  
Akkreditiertes Labor  
Walo Bertschinger Central AG  
Zentrale Labordienste  
Giessenstrasse 5, 8953 Dietikon I

Datum:  
Stempel / Unterschrift  
Unternehmer